









Ведомость элементов озеленения

№	Наименование	Шт.	Группа ценности	Экологическая ценность, балл	Возраст, лет	Параметры саженцев, м	Примечание
1	Робиния ложноакациевая "Умбракулифера"	22	I	22x11=242	Не менее 12 лет	Не менее 3,0 м, Ø3 см на высоте ствола 1,3 м	
	Итого деревьев:	22		242			
2	Форзиция промежуточная (и сорта)	28	I	28x20=560	Не менее 5 лет	Не менее 0,7 м, кол-во скелетных ветвей - 5 шт.	
3	Сирень обыкновенная (и сорта)	2					Пересаживаемый
	Итого кустарников:	30		560			
4	Форзиция промежуточная (и сорта)	21	I	21x20=441	Не менее 5 лет	Не менее 0,7 м, кол-во скелетных ветвей - 5 шт.	
	Итого живой изгороди:	21		441			

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

-  - Робиния ложноакациевая "Умбракулифера"
-  - Форзиция промежуточная (и сорта)
-  - Сирень обыкновенная (и сорта)
-  - КВ - Канализация бытовая
-  - Электрический кабель
-  - Тепловая сеть
-  - Газопровод
-  - В - Водопровод

				57-2023-ПКО.ГЧ					
				Строительство тепловой сети с целью переключения потребителей котельной АО "Молоко" в г. Калининграде на централизованное теплоснабжение					
Изм.	Колыч	Лист	№ док	Подп.	Дата	Проект компенсационного озеленения	Стация	Лист	Листов
Разработал	Смышляев АА			М.С.	04.2024		П	5	
Проверил	Ковалев Е.Ю.					Разбивочный чертеж, совмещенный с посадочным планом, планом подземных коммуникаций М:500	000 "Сегмент-проект"		
Н. контр.	Мамбева Е.С.				04.2024				
ГИП	Мамбева Е.С.								

Вариант: №1
Подпись и дата
М.П. №1