



Ведомость элементов озеленения

№	Наименование	Шт.	Группа ценности	Экологическая ценность, балл	Возраст, лет	Параметры саженцев, м	Примечание
1	Робиния ложноакациевая "Умбракулифера"	31	I	11x31=341	Не менее 12 лет	Не менее 2,5 м, Ø2 см на высоте ствола 1,3 м	
	Итого деревьев:	31		341			
2	Форзиция промежуточная (и сорта)	34	I	34x20=680	Не менее 5 лет	Не менее 0,7 м, кол-во скелетных ветвей - 5 шт.	
3	Жимолость татарская	2	I	2x22=44	Не менее 0,7 м, кол-во скелетных ветвей - 5 шт.		
	Итого кустарников:	36		724			
4	Форзиция промежуточная (и сорта)	п.м.	I	25x20=50	Не менее 5 лет	Не менее 0,7 м, кол-во скелетных ветвей - 5 шт.	
	Итого живой изгороди:	п.м.		50			

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- Робиния ложноакациевая "Умбракулифера"
- Форзиция промежуточная (и сорта)
- Жимолость татарская
- Канализация бытовая
- Электрический кабель
- Тепловая сеть
- Газопровод
- Водопровод

Изм.		Кол.ч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	55-2023	ПКО		
Строительство тепловой сети с целью переключения потребителей котельной по адресу ул. Летняя, 50а в г. Калининграде на централизованное теплоснабжение								Страница	Лист	Листов
Проект компенсационного озеленения								П	6	
Разработал		Ковалев Е.Ю.		М.Ю.		04.2024	Разбивочный чертеж, собственный с посадочным планом, планом подземных коммуникаций М1:500			
Проверил		Ковалев Е.Ю.		М.Ю.		04.2024				
Н. контр.		Мамбеева Е.С.		М.Ю.		04.2024				
ГИП		Мамбеева Е.С.		М.Ю.		04.2024				

ООО "Сегмент-проект"